

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม
หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๙๙,๙๙๙.๕๖บาท (ห้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์) และเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ประ.๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
 - ๔.๒ ประ.๕(ก) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
 - ๔.๓ ประ.๔ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายจิตกร อภัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นางสาวเอมอร สันบุญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ
 - ๕.๓ นางสาวกาญจนา สายัญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(นายจิตกร อภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(นายอนุชา ช่อชบา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายบันเทิง ปัญญาดี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบมา มีจำนวน 1 ชุด

(งบประมาณเทศบาลบัญญัติประจำปี พ.ศ. 2562)


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	581,175.16	
2	กลุ่มงานครุภัณฑ์	16,574.30	
	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า		
	อุปกรณ์เชื่อมต่อในการติดตั้ง	2,000.00	
	ค่าแรงประกอบ - ติดตั้ง พร้อมเชื่อมต่อระบบประปาเดิม		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	599,749.46	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	599,749.46	
(ตัวอักษร) (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์)			

คณะกรรมการร่วมกันกำหนดราคากลาง และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562



(นายจิตกร อภัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวเอมอร สนับบุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวกาญจนา สายัญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ


ขั้นตอนการอนุมัติราคากลาง อนุมัติราคากลางโครงการนี้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายจิตกร อภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายบันเทิง ปัญญาดี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ/งานก่อสร้าง ที่คำนวณราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น	จุด	1.00	262,799.11	262,799.11	1.3074	343,583.56	343,583.56
2	ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก	บ่อ	1.00	60,163.60	60,163.60	1.3074	78,657.89	78,657.89
3	ขยายเขตรบบไฟฟ้าเชื่อมต่อบระบบประปา	ม.	218.00	10,973.22	10,973.22	1.3074	14,346.39	14,346.39
4	ขยายเขตรบบประปาเชื่อมต่อบระบบประปา	ม.	218.00	34,736.50	34,736.50	1.3074	45,414.50	45,414.50
5	ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก 80 เมตร	บ่อ	1.00	75,855.00	75,855.00	1.3074	99,172.83	99,172.83
6	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	อัน	1.00	15,490.00	15,490.00	1.07	16,574.30	16,574.30
	แบบจุ่มได้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า							
7	อุปกรณ์เชื่อมต่อในการติดตั้ง	งาน	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00	2,000.00
รวมราคาค่าต้นทุน					462,017.43		TOTAL	599,749.46
กำหนดราคากลาง								599,749.46

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร

= 462,017.43

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

= 1.3074

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(3) \div ((1) \times (4) + (2) \times (5))]$

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = $(4) \times (6)$

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ

= -

ตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = $n \times X_o$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิตรกร อกภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อ) กรรมการฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขาฯ

(นางสาวเอมอร สมนับบุญ)

(นางสาวกาญจนา สายัญญ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ขั้นตอนการอนุมัติราคากลาง อนุมัติราคากลางโครงการนี้ เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ชื่อ) เห็นชอบ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายจิตรกร อกภัย)

นายบันเทิง ปัญญาดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ยกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบมา มีจำนวน 6 แผ่น (งบประมาณเทศบาลฯ ประจำปี พ.ศ. 2562)


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	444,527.43	1.3074	581,175.16	
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพาน และท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F งานอาคาร				
	1.เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % 2.เงินประกันผลงาน 0.00 %				
	3.ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
				581,175.16	

ตัวอักษร (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบหกสตางค์)

คณะกรรมการร่วมกันกำหนดราคากลาง และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิตกร อภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ.



(นางสาวเอมอร สนับบุญ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวกาญจนา สายัญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ขั้นตอนการอนุมัติราคากลาง อนุมัติราคากลางโครงการนี้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)เห็นชอบ



(นายจิตกร อภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายบันเทิง ปัญญาคี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น	จุด	1.00	262,799.11	262,799.11	1.3074	343,583.56	343,583.56
2	ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก	บ่อ	1.00	60,163.60	60,163.60	1.3074	78,657.89	78,657.89
3	ขยายเขตระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อบริเวณประปา	ม.	218.00	10,973.22	10,973.22	1.3074	14,346.39	14,346.39
4	ขยายเขตระบบประปาเชื่อมต่อบริเวณประปา	ม.	218.00	34,736.50	34,736.50	1.3074	45,414.50	45,414.50
5	ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก 80 เมตร	บ่อ	1.00	75,855.00	75,855.00	1.3074	99,172.83	99,172.83
6	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	อัน	1.00	15,490.00	15,490.00	1.07	16,574.30	16,574.30
	แบบจุ่มได้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า							
7	อุปกรณ์เชื่อมต่อในการติดตั้ง	งาน	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00	2,000.00
TOTAL								599,749.46
กำหนดราคากลาง								599,749.46

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิตรกร อภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ) กรรมการ.

(นางสาวเอมอร สันบุญ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขาฯ

(นางสาวกาญจนา สายัญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ขั้นตอนการอนุมัติราคากลาง อนุมัติราคากลางโครงการนี้ เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายจิตรกร อภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายบันเท็ง ปัญญาดี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1.ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 80 เมตร

2. ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น ขนาดความสูง 15 เมตร ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร

3. ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที

4. ขยายเขตระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อบริเวณประปา ความยาว 218 เมตร

5. ขยายเขตระบบประปาเชื่อมต่อบริเวณประปา ความยาว 218 เมตร

6. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(งบประมาณเทศบาลอยู่ติดงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	รวมราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน (บาท)	รวมราคาค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน (บาท)
1.	<u>งานโครงสร้างระบบประปาหมู่บ้าน</u>			
1	หมวดงานก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น	207,871.29	54,927.82	262,799.11
1.2	หมวดงานก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก	48,130.88	12,032.72	60,163.60
1.3	หมวดงานขยายเขตประปาระยะทาง 218 เมตร	9,011.22	1,962.00	10,973.22
1.4	หมวดงานขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 218 เมตร	26,236.50	8,500.00	34,736.50
1.5	หมวดงานขุดเจาะบ่อบาดาล (ความลึก 80 เมตร)	58,350.00	17,505.00	75,855.00
	รวมราคาค่าต้นทุน	349,599.89	94,927.54	444,527.43
2.	<u>งานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง</u>			
2.1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า	16,574.30	-	16,574.30
2.2	อุปกรณ์เชื่อมต่อในการติดตั้ง	1,000.00		1,000.00
2.3	ค่าแรงประกอบ - ติดตั้ง พร้อมเชื่อมต่อบริเวณประปาเดิม		1,000.00	1,000.00
	รวมงานโครงสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	17,574.30	1,000.00	18,574.30

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจิตกร อภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวเอมอร สันบุญ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

(นางสาวกาญจนา สายัญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1.ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 80 เมตร

2. ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น ขนาดความสูง 15 เมตร ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร

3. ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที่

4.ขยายเขตระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อบระบบประปา ความยาว 218 เมตร

5.ขยายเขตระบบประปาเชื่อมต่อบระบบประปา ความยาว 218 เมตร

6.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(งบประมาณเทศบาลอยู่ถึงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแป้น								
1.1	งานฐานรากถังแป้น								
	นดินลูกรังถมปรับพื้นที่	24.00	ลบ.ม	107.15	2,571.60	-	-	2,571.60	ราคาพาณิชย์ปราจีน
2)	งานดินขุด - ถมกลบ	20.00	ลบ.ม	-	-	148.00	2,960.00	2,960.00	ราคาสำนักงานงบประมาณ
3)	ทรายรองพื้นอัดแน่น	2.75	ลบ.ม	560.75	1,542.06	-	-	1,542.06	ราคาพาณิชย์ปราจีน
4)	คอนกรีตหยาบ 1 / 3 / 5	1.00	ลบ.ม	1,672.90	1,672.90	-	-	1,672.90	ราคาพาณิชย์นครนายก
5)	คอนกรีตโครงสร้าง 1 / 2 / 4	6.00	ลบ.ม	2,056.07	12,336.42	-	-	12,336.42	ราคาพาณิชย์ปราจีน
6)	เหล็ก RB ขนาด 9 มม.	16.00	เส้น	130.84	2,093.44	-	-	2,093.44	ราคาพาณิชย์ปราจีน
7)	เหล็ก RB ขนาด 12 มม.	37.00	เส้น	214.93	7,952.41	-	-	7,952.41	ราคาพาณิชย์ปราจีน
8)	เหล็ก RB ขนาด 15 มม.	12.00	เส้น	336.72	4,040.64	-	-	4,040.64	ราคาพาณิชย์ปราจีน
9)	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	43.61	756.00	-	-	756.00	ราคาพาณิชย์ปราจีน
10)	น็อต 32 มม. ยาว 1.20 ม.	12.00	ตัว	350.00	4,200.00	-	-	4,200.00	สืบราคาร้านค้าเหล็ก
	รวมงานฐานรากถังแป้น				37,165.47		2,960.00	40,125.47	
1.2	งานโครงสร้างถังแป้น								
1)	เหล็กแผ่นดำขนาด 4 x8 ฟุตหนา 3 มม.(3แผ่น)	0.21	ตัน	22,500.00	4,725.00	-	-	4,725.00	ราคาพาณิชย์กรุงเทพ
2)	เหล็กแผ่นดำขนาด 4 x8 ฟุตหนา 4.50 มม.(14แผ่น)	1.47	ตัน	24,762.00	36,400.14	-	-	36,400.14	สืบราคาร้าน ท.รุ่งโรจน์
3)	เหล็กแผ่นดำขนาด 4 x8 ฟุตหนา 6 มม.(9แผ่น)	1.26	ตัน	26,428.57	33,300.00	-	-	33,300.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งโรจน์
4)	เหล็กแผ่นดำขนาด 5x10 ฟุตหนา 4.50 มม.(1แผ่น)	0.16	ตัน	26,062.50	4,170.00	-	-	4,170.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งโรจน์
5)	เหล็กแผ่นดำขนาด 5 x10 ฟุตหนา 9.00 มม.(1แผ่น)	0.33	ตัน	16,199.18	5,345.73	-	-	5,345.73	สืบราคาร้าน ท.รุ่งโรจน์
6)	เหล็กแผ่นดำขนาด 150 มม.(25.42บ/กก)	2.00	แผ่น	2,226.79	4,453.58	-	-	4,453.58	สืบราคาร้าน ท.รุ่งโรจน์
7)	เหล็กแผ่นดำขนาด 50x9.00 มม. (25.42บ/กก)	2.00	เส้น	780.00	1,560.00	-	-	1,560.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งโรจน์
8)	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 20 มม.	2.00	เส้น	526.41	1,052.82	-	-	1,052.82	ราคาพาณิชย์กรุงเทพ
9)	น็อตโบลท์ ขนาด 3/4 x 2 นิ้ว	5.00	กก.	90.00	450.00	-	-	450.00	สืบราคาร้านค้าเหล็ก
10)	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-Mขนาด 1 1/4 นิ้ว	2.00	เส้น	648.60	1,297.20	-	-	1,297.20	ราคาพาณิชย์กรุงเทพ
11)	ท่อเหล็กดำขนาด 1 นิ้วยาว 6.00 ม.หนา 3.2	3.00	เส้น	311.10	933.30	-	-	933.30	ราคาพาณิชย์กรุงเทพ
12)	ลวดเชื่อมทนแรงดึง	34.00	กก.	65.00	2,210.00	-	-	2,210.00	สืบราคาร้านสหกิจ
	รวมงานโครงสร้างถังแป้น				95,897.77		-	95,897.77	ราคาสำนักงานงบประมาณ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจิตร อกภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเอมอร สนับบุญ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวกาญจนา สายัญญ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1.ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 80 เมตร

2. ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น ขนาดความสูง 15 เมตร ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร

3. ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที่

4. ขยายเขตระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อบระบบประปา ความยาว 218 เมตร

5. ขยายเขตระบบประปาเชื่อมต่อบระบบประปา ความยาว 218 เมตร

6. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3 งานระบบท่อถึงแชมเปญ									
1)	ข้อต่อท่อเหล็กเหนียว ขนาด 1 1/4 นิ้ว	1.00	ตัว	32.48	32.48	-	-	32.48	ราคาพานิชกรุงเทพฯ
-	ข้อต่อท่อเหล็กเหนียว ขนาด 2 นิ้ว	3.00	ตัว	61.19	183.57	-	-	183.57	ราคาพานิชกรุงเทพฯ
3)	เช็ควาล์วทองเหลืองขนาด2 นิ้ว Class125Pai	1.00	ตัว	888.00	888.00	-	-	888.00	สืบราคาLAZADA
4)	ประตูกองเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	1,181.00	2,362.00	-	-	2,362.00	ราคาพานิชกรุงเทพฯ
5)	ปลั๊กอุดเหลี่ยมขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	40.00	40.00	-	-	40.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
6)	นิปป์เปิดขนาด 2 นิ้ว	3.00	ตัว	80.00	240.00	-	-	240.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
7)	เกย์วัดแรงดัน ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	485.00	485.00	-	-	485.00	สืบราคาLAZADA
	รวมงานระบบท่อถึงแชมเปญ				4,231.05		-	4,231.05	
1.4 งานระบบไฟฟ้าถึงแชมเปญ									
1)	สวิตช์แรงดันชนิดตัดด้วยของเหลว	1.00	ชุด	395.00	395.00	-	-	395.00	สืบราคาLAZADA
2)	ตู้สวิตช์กันน้ำ 2 ชั้น ขนาดเบอร์ 2	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
3)	หัวล่อฟ้าสามแฉก ขนาด 3/4 นิ้ว	1.00	อัน	180.00	180.00	-	-	180.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
4)	แท่งกรวดทองแดง ขนาด 5/8 x 3 ม.	1.00	อัน	180.00	180.00	-	-	180.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
5)	สายทองแดงเปลือยขนาด 1X3.50 ตร.มม.	3.00	เมตร	90.00	270.00	-	-	270.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
	รวมงานระบบไฟฟ้าถึงแชมเปญ				16,025.00		-	16,025.00	
1.5 งานสีถึงแชมเปญ									
1)	สีรองพื้นกันสนิมภายนอก	7.00	กล.	597.00	4,179.00	-	-	4,179.00	ราคาพานิชกรุงเทพฯ
2)	สีทาภายนอก	9.00	กล.	597.00	5,373.00	-	-	5,373.00	ราคาพานิชกรุงเทพฯ
3)	สีทาภายในชนิดสารตะกั่วสำหรับน้ำดื่ม	36.00	กล.	1,200.00	43,200.00	-	-	43,200.00	สืบราคาร้านสหกิจ
4)	น้ำยาผสมสี	4.00	กล.	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	สืบราคาร้านสหกิจ
	รวมงานสีถึงแชมเปญ				54,552.00			54,552.00	
1.6 งานอื่นๆ									
1)	ค่าแรงประกอบ - ติดตั้ง (คิด25%)	1.00	งาน	-	-	เหมารวม	51,967.82	51,967.82	ราคาสำนักงบประมาณ
	รวมราคาค่าต้นทุน				207,871.29		54,927.82	262,799.11	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจิตร อกภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวเอมอร สันบุญ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวกาญจนา สายัญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านโพธิ์งาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านโพธิ์งาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1.ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 80 เมตร

2. ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น ขนาดความสูง 15 เมตร ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร

3. ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที่

4. ขยายระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อบระบบประปา ความยาว 218 เมตร

5. ขยายระบบประปาเชื่อมต่อบระบบประปา ความยาว 218 เมตร

6. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(งบประมาณเทศบาลบัญชีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก								
2.1	งานโครงสร้างถังกรองฯ								
1)	เหล็กแผ่นดำ 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม.	4.00	แผ่น	3,150.00	12,600.00	-	-	12,600.00	ราคาพานิชย์กรุงเทพฯ
	ยึดยึดเมนโฮล ขนาด 3/8 x 1 นิ้ว	1.00	กก.	90.00	90.00	-	-	90.00	สืบราคา
3)	คอนกรีต โครงสร้าง 1/2/4	0.15	ลบ.ม.	2,056.07	308.41	-	-	308.41	ราคาพานิชย์ปราจีนบุรี
4)	ลานคสล. ขนาด 2.50x2.50x0.20ม.	1.00	ลาน	3,750.00	3,750.00	-	-	3,750.00	ราคาพานิชย์ปราจีนบุรี
	รวมงานโครงสร้าง				16,748.41			16,748.41	
2.2	งานกรวดกรองและทรายกรอง								
1)	ทรายแก้ว	0.30	ลบ.ม.	15,000.00	4,500.00	-	-	4,500.00	สืบราคาในพื้นที่
2)	ถ่านโค้ก	15.00	กก.	150.00	2,250.00	-	-	2,250.00	สืบราคาในพื้นที่
3)	ทรายขนาดกลาง	0.15	ลบ.ม.	2,000.00	300.00	-	-	300.00	สืบราคาในพื้นที่
4)	ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	677.57	67.76	-	-	67.76	สืบราคาในพื้นที่
5)	กรวดละเอียด	0.10	ลบ.ม.	8,000.00	800.00	-	-	800.00	สืบราคาในพื้นที่
6)	กรวดขนาดกลาง	0.10	ลบ.ม.	8,000.00	800.00	-	-	800.00	สืบราคาในพื้นที่
7)	กรวดเม็ดใหญ่	0.10	ลบ.ม.	8,000.00	800.00	-	-	800.00	สืบราคาในพื้นที่
	รวมงานกรวดกรองและทรายกรอง				9,517.76			9,517.76	
2.3	งานระบบ-ประสาบท่อ								
	ท่อเหล็กอบสังกะสีมอก.277-2521ขนาดØ 2 1/2 นิ้ว	6.00	ม.	323.95	1,943.70	-	-	1,943.70	ราคาพานิชย์กรุงเทพฯ
2)	ท่อเหล็กอบสังกะสีมอก.277-2521ขนาดØ 1 นิ้ว	7.00	ม.	126.15	883.05	-	-	883.05	ราคาพานิชย์กรุงเทพฯ
3)	หัวอุดขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	80.00	80.00	-	-	80.00	สืบราคาร้าน พ.รุ่งโรจน์
4)	หัวอุดขนาด Ø 1 นิ้ว	19.00	ตัว	20.00	380.00	-	-	380.00	สืบราคาร้าน พ.รุ่งโรจน์
5)	ข้อต่อ 90 องศา ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว+B354	8.00	อัน	144.42	1,155.36	-	-	1,155.36	ราคาพานิชย์กรุงเทพฯ
6)	นิปเปิ้ล ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	14.00	อัน	150.00	2,100.00	-	-	2,100.00	สืบราคาร้าน พ.รุ่งโรจน์
7)	ยูเนียน ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	3.00	อัน	360.00	1,080.00	-	-	1,080.00	สืบราคาร้าน พ.รุ่งโรจน์
8)	ข้อต่อสามทางขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	220.40	661.20	-	-	661.20	ราคาพานิชย์กรุงเทพฯ
9)	ข้อต่อตรงขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	113.68	227.36	-	-	227.36	ราคาพานิชย์กรุงเทพฯ
10)	ข้อต่อตรงขนาด Ø 1 นิ้ว	1.00	ตัว	22.04	22.04	-	-	22.04	ราคาพานิชย์กรุงเทพฯ
11)	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	5.00	ตัว	1,200.00	6,000.00	-	-	6,000.00	สืบราคาร้าน พ.รุ่งโรจน์
12)	เกยวัดแรงดันขนาด 200 ป / ตร.ม.	1.00	อัน	485.00	485.00	-	-	485.00	สืบราคา LAZADA
	รวมงานระบบ-ประสาบท่อ				15,017.71			15,017.71	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจิตร อกภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวเอมอร สันบุญ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวกาญจนา สายัญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1.ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 80 เมตร

2. ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น ขนาดความสูง 15 เมตร ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร

3. ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที่

4. ขยายเขตรบบไฟฟ้าเชื่อมต่อบระบบประปา ความยาว 218 เมตร

5. ขยายเขตรบบประปาเชื่อมต่อบระบบประปา ความยาว 218 เมตร

6. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานสีทาภายนอก - ภายในถังกรองสนิม								
1)	สีรองพื้นกันสนิมทาภายนอก	0.50	ก.ล.	597.00	298.50	-	-	298.50	ราคาพานิชกรุงเทพฯ
2)	สีทาภายนอก	0.50	ก.ล.	597.00	298.50	-	-	298.50	ราคาพานิชกรุงเทพฯ
3)	สีทาภายในใช้สำหรับน้ำดื่ม	1.00	ก.ล.	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	สืบราคาร้านสหกิจ
4)	น้ำยาผสมสี	1.00	ก.ล.	450.00	450.00	-	-	450.00	สืบราคาร้านสหกิจ
5)	เทปพันเกลียว	30.00	ม้วน	20.00	600.00	-	-	600.00	สืบราคาร้านสหกิจ
6)	เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	เหมาะรวม	4,000.00	-	-	4,000.00	สืบราคาร้านสหกิจ
	รวมงานสีทาภายนอก - ภายในถังกรองฯ				6,847.00			6,847.00	
2.5	งานอื่นๆ								
1)	ค่าแรงประกอบ - ติดตั้ง (คิด25%)	1.00	งาน	-	-	เหมาะรวม	12,032.72	12,032.72	ราคาสำนักรบประมาณ
	รวมราคาค่าต้นทุน				48,130.88		12,032.72	60,163.60	
3	หมวดงานขยายเขตประปา ระยะทาง 218 เมตร								
1)	ท่อพี.วี.ซี.แข็งท่อประปาชนิดปลายบานชั้น8.5Ø2นิ้ว	55.00	ท่อน	154.80	8,514.00			8,514.00	ราคาพานิชกรุงเทพฯ
2)	ข้อต่อท่อ พี.วี.ซี. ข้ออง 90 องศา Ø2 นิ้ว	3.00	อัน	22.44	67.32	-	-	67.32	ราคาพานิชกรุงเทพฯ
3)	ข้อต่อท่อ พี.วี.ซี. สามทาง Ø 2 นิ้ว	4.00	อัน	36.94	147.76	-	-	147.76	ราคาพานิชกรุงเทพฯ
4)	ข้อต่อท่อ พี.วี.ซี. สามทาง Ø 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	41.07	82.14	-	-	82.14	ราคาพานิชกรุงเทพฯ
5)	วาล์วท่อน 250 กรัม	2.00	ก.ป.	100.00	200.00	-	-	200.00	ราคาสำนักรบประมาณ
6)	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	218.00	เมตร	-	-	9.00	1,962.00	1,962.00	ราคาสำนักรบประมาณ
	รวมราคาค่าต้นทุน				9,011.22		1,962.00	10,973.22	
4	หมวดงานขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 218 เมตร								
1)	สายไฟขนาด อลูมิเนียม เบอร์ 16 มม.	2.00	ม้วน	795.00	1,590.00	-	-	1,590.00	สืบราคา LAZADA
2)	เสาไฟฟ้าแรงต่ำ สูง 8.00 เมตร	7.00	ต้น	2,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	สืบราคาทางไฟฟ้า
3)	แล็คยัด + อุปกรณ์	7.00	ชุด	75.00	525.00	-	-	525.00	สืบราคาสาน พ.สุโขทัย
4)	มิเตอร์ไฟฟ้า 15แอมป์ + พร้อมขออนุญาตติดตั้ง	1.00	ชุด	6,621.50	6,621.50	-	-	6,621.50	สืบราคาการไฟฟ้า
5)	ค่าแรงครนยกพร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	เหมาะรวม	5,000.00	5,000.00	สืบราคาสาน พ.สุโขทัย
6)	ค่าแรงประกอบ - ติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	เหมาะรวม	3,500.00	3,500.00	สืบราคาสาน พ.สุโขทัย
	รวมราคาค่าต้นทุน				26,236.50		8,500.00	34,736.50	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจิตรกร อภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวอมร สนับบุญ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

(นางสาวกาญจนา สายัญญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1.ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 80 เมตร

2. ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น ขนาดความสูง 15 เมตร ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร

3. ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที่

4.ขยายเขตรบบไฟฟ้าเชื่อมต่อบระบบประปา ความยาว 218 เมตร

5.ขยายเขตรบบประปาเชื่อมต่อบระบบประปา ความยาว 218 เมตร

6.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบจมน้ำขนาด 1.5 แรงม้า

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(งบประมาณเทศบาลอยู่ติดงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานชุดเจาะบ่อบาดาล (ความลึก 80 เมตร)								
1)	ท่อกรุ PVC ชนิดชั้นคุณภาพ 8.5	17.00	ท่อน	850.00	14,450.00	-	-	14,450.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว								
	ความยาวท่อนละ 4.00 ม.มอก. 17-2532								
2)	ท่อกรองน้ำ PVC แบบเจาะร่อง	2.00	ท่อน	1,300.00	2,600.00	-	-	2,600.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว							-	
	ความยาวท่อนละ 4.00 ม							-	
3)	ท่อรับทรายPVC ชนิดชั้นคุณภาพ 8.5	1.00	ท่อน	2,950.00	2,950.00	-	-	2,950.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
	พร้อมฝาครอบ ขนาด 6 นิ้ว				-			-	
	ความยาวท่อนละ 4.00 ม.มอก. 17-2532				-			-	
4)	ดินเทียม (เบ้นโทไนท์)	5.00	ถุง	250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
5)	หัวเจาะแบบใบพัด ขนาด 12 นิ้ว	0.30	หัว	47,000.00	14,100.00	-	-	14,100.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
6)	หัวเจาะแบบฟันเฟือง ขนาด 8 7/8 นิ้ว	0.40	หัว	38,000.00	15,200.00	-	-	15,200.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
7)	ลานคอนกรีตขอบบ่อ 2.00 X 2.00 X 0.15 ม	1.00	จุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
8)	แผ่นซีเมนต์ข้างบ่อ	1.50	ลบ.ม	2,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
9)	กรวดคัด ขนาด 3-5 มม.	0.60	ลบ.ม	2,000.00	1,200.00	-	-	1,200.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
10)	โครงเหล็กกันศูนย์	1.00	อัน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	สืบราคาร้าน ท.รุ่งไพศาล
11)	ค่าแรงชุดเจาะ(คิด 30 %)	1.00	งาน	-	-	เหมารวม	17,505.00	17,505.00	ราคาสำนักรับประมาณ
	รวมราคาค่าต้นทุน				58,350.00		17,505.00	75,855.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจิตกร อภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวเอมอร สนั่นบุญ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

(นางสาวกาญจนา สายัญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ